



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Omnicomprensivo Popoli

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Liceo Scientifico - IPSIA - ITC

PUNTO DI EROGAZIONE DEL CPIA CHIETI PESCARA

Sede legale: Viale Bruno Buozzi POPOLI -PE- Tel. 085/98317 085/9879065

Em@il: [peis001008@istruzione.it](mailto:peis001008@istruzione.it) - E-m@il certificata: [peis001008@pec.istruzione.it](mailto:peis001008@pec.istruzione.it)

Website [www.isispopoli.it](http://www.isispopoli.it) - <http://istitutocomprensivopopoli.gov.it/>

Cod. fisc. 81000590687 - Cod Mecc. PEIS001008

Prot. 1977/C12/FP

Popoli, 19/03/2016

**CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5**

**RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE: PROGETTO COMPRENSIVO IN RETE**

Spett.le  
Telecom Italia S.p.A.  
ICT Solutions & Service Platforms  
Gestione Convenzioni  
Viale Parco dei Medici 61, 00148 - Roma  
fax 800.333.669

AMMINISTRAZIONE
Denominazione e Codice Fiscale I. OMNICOMPRESIVO POPOLI
Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia VIALE BRUNO BUOZZI SNC, 65026, POPOLI, PE

RICHIEDENTE
Nome Cognome DOTT. PROF. PATRIZIA CORAZZINI
Posta elettronica <a href="mailto:peis001008@istruzione.it">peis001008@istruzione.it</a>

*Telefono fisso/mobile e fax*  
0859879065 08598317

*Qualifica*  
*Dirigente Scolastico*

richiede la redazione del "Progetto e del Preventivo Economico Preliminare".

**ALLEGATI: modulo delle informazioni generali**

Popoli, 19/03/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Prof. Patrizia Corazzini)

*Patrizia Corazzini*

REFERENTE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE
<i>Nome Cognome</i> <b>DOTT. PROF. PATRIZIA CORAZZINI</b>
<i>Posta elettronica</i> <i>peis001008@istruzione.it</i>
<i>Telefono fisso/mobile e fax</i> <b>0859879065 08598317</b>
<i>Qualifica</i> <b>REFERENTE TECNICO</b>

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione)
---

**Plessi:**

- 1) Scuola Infanzia Via Tiburtina, Via Tiburtina Valeria, Popoli (PE)
- 2) Scuola Infanzia Viale Buozzi, Via Amedeo Natale, Popoli (PE)
- 3) Scuola Infanzia, Via Giovanni XXIII, Bussi sul Tirino (PE)
- 4) Scuola Primaria "G. Paolini", Viale Bruno Buozzi, Popoli (PE)
- 5) Scuola Primaria "Lola Di Stefano", Via Lungofiume Tirino, Bussi sul Tirino (PE)
- 6) Scuola Secondaria di 1° grado "Pascoli", Via Lungofiume Tirino, Bussi sul Tirino (PE)
- 7) Scuola Secondaria di 1° grado "E. Di Pillo" Via Amedeo Natale, Popoli (PE)

**Tipo di fornitura:**

Apparecchiature per collegamenti alla rete: Access Point Standard Dual Band .....n. 30

Apparecchiature per collegamenti alla rete: Router/Gateway -CPU 600MHZ, 64MB7DDRSDRAM .....n. 8

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, etc...): cablaggio di rete per ACCESS POINT ..... n. 30

Armadi di rete: Armadi di rete un ripiano .....n. 8

Ist Omnicomprensivo di Popoli - PROT 1977

Attività valorizzate a Listino DEI										
Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	Prezzo Unitario MDO + MAT	% MDO	% MAT	UdM	Q.tà	Subtotale MO	Subtotale MAT	Subtotale MDO+MAT	
023129e	Tubo isolante rigido in materiale plastico atestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4432, del Ø nominale di: 40mm	8,35	0,0%	100,0%	mt	200	0,00	1.670,00	1.670,00	
023127	Canale triangolare, divisibile in scomparti, per installazione su postazioni di lavoro, completo di coperchio: in pvc rigido	15,98	0,0%	100,0%	mt	120	0,00	1.917,60	1.917,60	
015086d	Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per cornici e pareti, 20 x 70 mm	12,53	35,0%	65,0%	mt	100	438,55	814,45	1.253,00	
93210	Alimentatore 230 V c.a. / 12 V c.c., portata 1,2 A	80,93	0,0%	100,0%	cad	7	0,00	566,51	566,51	
A25028a	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore	65,4	100,0%	0,0%	cad	21	1.373,40	0,00	1.373,40	
195025a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni: per altezze per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	118,39	0,0%	100,0%	cad	1	0,00	118,39	118,39	
M01024	Installatore 5ª categoria	34,38	100,0%	0,0%	h	42	1.443,96	0,00	1.443,96	
							<b>3.255,91</b>	<b>5.086,95</b>	<b>8.342,86</b>	

**1.953,55**      **3.052,17**      **5.005,72**

Codice Articolo Convenzione	Quantità	Prezzo Totale
C6CPCU010-444BB	74	€ 253,82
C6U-HF1-Rlx-305GY	2440	€ 854,00
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY	2440	€ 1.098,00
BR-KIT-2XRJ45 C6U	21	€ 113,19
Installazione BR-KIT-2XRJ45 C6U	21	€ 404,46
ONERIO5	1	€ 12,21
AP5130DN	21	€ 3.136,77
Configurazione AP5130DN	21	€ 345,24
S2750-28TP-PWR-EI-ACC	2	€ 617,40
Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC	2	€ 18,52
VSD1K5CONSIP	1	€ 270,50
S2750-28TP-EI-ACC	4	€ 697,56
Configurazione S2750-28TP-EI-ACC	4	€ 20,92
DEISERVIZI	1	€ 1.953,55
DEIMATERIALI	1	€ 3.052,17
<b>TOTALE</b>		<b>€ 12.848,31</b>

